

Smluvní strany:

Objednatel : **Městys Malšice**
se sídlem Malšice čp. 131, 391 75 Malšice
IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522
zastoupený: starostkou Miloslavou Šebkovou, MBA

Zhotovitel: **VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.**
se sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav
IČ: 14504456 DIČ: CZ4504456
zastoupený jednatelem Ing. Jakubem Valentou (m. 731 541 767)

Dodatek č. 1
k Smlouvě o dílo č. 13/2024 ze dne 13.03.2024
„Oprava MK Malšice mezi ul. Tábořská a Lomská“

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy takto:

- na úpravě čl. IV **Předmět smlouvy** takto :
Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle příloženého Změnového listu č. 1 a Soupisu méněprací a víceprací.
- na úpravě čl. VI. **Cena díla** takto:
Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Soupisů víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

Změnové listy	Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
Změnový list č. 1 a	127 910,46 Kč	0,00 Kč	127 910,46 Kč
Změnový list č. 1 b	80 526,79 Kč	0,00 Kč	80 526,79 Kč
Změnový list č. 1 c	0,00 Kč	200 319,06 Kč	-200 319,06 Kč
Změnový list č. 1 d	8 579,00 Kč	43 337,16 Kč	-34 758,16 Kč
CELKEM Změnový list č..1	217 016,25 Kč	243 656,22 Kč	-26 639,97 Kč

Pak celková cena díla včetně Dodatku č.1 činí:

Cena Dodatku č. 1 (bez DPH)	-26 639,97 Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	1 489 453,83 Kč
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)	1 462 813,86 Kč
DPH (21%):	307 190,91 Kč
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (včetně DPH)	1 770 004,77 Kč

Ostatní ujednání beze změn.


Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

Tento Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí zastupitelstva Městysu Malšice čj. 13/Z14/2024 dne 24.06.2024

Příloha :

Změnový list č. 1 včetně Soupisu víceprací a méněprací

V Malšicích, dne 25.06.2024	V Malšicích, dne 25.06.2024
Objednatel:  Miloslava Šebková, MBA - starostka	Zhotovitel:  Ing. Jakub Valenta - jednatel

Změnový list č. 1

Datum: 17.06.2024

Název stavby: **Oprava MK Malšice mezi ul. Tábořská a Lomská**

Objednatel: **Městys Malšice**
IČ: 00252522
Malšice čp. 131 , 391 75 Malšice

Zhotovitel: **VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.**
IČ: 14504456
Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav

Změnový list č. 1 | Skutečné provedení

Popis a zdůvodnění změn:

Na základě kontroly funkčnosti stávajících vodovodních šoupat (11 ks) a hydrantu (1ks) provedené provozovatelem ČEVAK a.s. bylo rozhodnuto o jejich výměně. Vlastní materiál zajistí provozovatel ČEVAK a.s. a kompletní zemní práce zajistí zhotovitel VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.

Na základě kontroly stavu poklopů kanalizačních šachet bylo rozhodnuto o jejich výměně (6 ks).

Z důvodu lepšího odvodu povrchové vody z komunikace budou doplněny 4 ks uličních vpustí.

Dále byly zaměřeny skutečně provedené výměry.

Příloha:

Soupis Víceprací a Méněprací

	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
Změnový list č. 1 a	127 910,46 Kč	0,00 Kč	127 910,46 Kč
Změnový list č. 1 b	80 526,79 Kč	0,00 Kč	80 526,79 Kč
Změnový list č. 1 c	0,00 Kč	200 319,06 Kč	-200 319,06 Kč
Změnový list č. 1 d	8 579,00 Kč	43 337,16 Kč	-34 758,16 Kč

Cena Víceprací (bez DPH):

Cena Méněprací (bez DPH)

Výsledná cena změny (bez DPH)

217 016,25 Kč

243 656,22 Kč

-26 639,97 Kč

Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo:

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Objednatel::

Zhotovitel:

Technický dozor:

Městys Malšice

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

TARIKA Tábor s.r.o.

Miloslava Šebková, MBA
starostka

Ing. Jakub Valenta
jednatel

Ing. Pavel Strnad
jednatel

Změnový list č. 1 d - skutečné provedení

ZHOTOVITEL: Vialit Soběslav spol. s r.o., IČO: 145 044 56
 Název a sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

OBJEDNATEL: Městys Malšice
 Název a sídlo: Malšice 131, 391 75 Malšice

SOD č:

Oprava MK Malšice mezi ul. Tábořská a Lomská

pořadí	objekt	položka číslo	popis úpravy	MJ	jednotková cena Kč	Méněpráce množství	Méněpráce cena	Vícepráce množství	Vícepráce cena
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho.	m2	90,00	50,00	4 500,00	0,00	0,00
2		113107610R00	Odstředění podkladu nad 50 m2 kam. drcené tl. 10 cm	m2	35,00	50,00	1 750,00	0,00	0,00
10		451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	119,00	50,00	5 950,00	0,00	0,00
18		596215040R00	Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm.	m2	350,00	50,00	17 500,00	0,00	0,00
23		917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m	235,00	0,00	0,00	3,00	705,00
32		59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	174,00	0,00	0,00	1,00	174,00
33		59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	495,00	0,00	0,00	1,00	495,00
34		59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	495,00	0,00	0,00	1,00	495,00
35		592451170	Dlažba HOLLAND 1 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	366,00	37,26	13 637,16	0,00	0,00
36		592451158	Dlažba skladebná HOLLAND 1 SLP pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm červená	m2	730,00	0,00	0,00	5,00	3 650,00
43			Osazení stojatého obrubníku betonového parkového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m	510,00	0,00	0,00	6,00	3 060,00
Celkem Změnový list č. 1 d							43 337,16	8 579,00	

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za TDI:

VIALIT SOBĚSLAV
 spol. s r.o.
 Na Švadlačkách 478/II
 392 01 Soběslav
 IČ: 145 044 56 DIČ: CZ14504456



TARKA Tábor s.r.o.
 Patačkův 351, 390 01 Tábor
 IČ: 046 241 11 IČO: CZ04624111

Změnový list č. 1a - vícepráce - vpusti, poklopy ⁴ 6

Název stavby:	Mašice - vpusti vícepráce	Objednatel:	Mašice	ÍČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		ÍČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		ÍČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	19.06.2024	Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	127 910,46	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00		
Přesun hmot a sutí			0,00		
ZRN celkem	127 910,46	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	127 910,46
Základ 21%	127 910,46	DPH 21%	26 861,20	Celkem včetně DPH	154 771,66

TDI:	Objednatel	Zhotovitel
Razítko a podpis	Razítko a podpis	Razítko a podpis



TARIKA Tábor s.r.o.
 sídlo: Tábor 390 01 Tábor
 IČ: 045434 DIČ: CZ0454341

VIALET SOBĚSLAV
 s.p. s. r. o.
 Na Švadliňkách 470m
 392 01 Soběslav
 IČ: 021454988

Změnový list č. 1a - vícepráce - vpusti, poklopy

VERLAG
DASHOFER

Název stavby: Malšice - vpusti vícepráce		Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Začátek výstavby: 19.06.2024		Projektant:				
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		Zpracováno dne: 19.06.2024		Zpracoval:				
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dotávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
11 Přípravné a přídružené práce								
1	113108410R00IM	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	9,00	45,00	0,00	855,00	855,00
2	113107620R00IM	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	9,00	50,00	0,00	405,00	405,00
12 Odkopávky a prokopávky								
3	122100010RA0IM	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	4,50	257,00	0,00	1 156,50	1 156,50
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								
4	565151111R00IM	Podklad z obal kam.ACP 22+, do 3 m,tl. 7 cm	m2	9,00	446,00	0,00	14 591,25	14 591,25
5	567132115R00IM	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	9,00	584,00	0,00	4 014,00	4 014,00
6	564791111R00IM	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drčeného 0-63 mm	m3	4,95	1 075,00	0,00	5 256,00	5 256,00
83 Potrubí z trub kameninových								
7	831350013RA0IM	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm	m	12,00	2 450,00	0,00	5 321,25	5 321,25
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
8	895941311RT2IM	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	4,00	9 740,00	0,00	29 400,00	29 400,00
9	899203111RT3IM	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	4,00	3 990,00	0,00	29 400,00	29 400,00
10	55243348IM	Poklop litinový D400 bez odvětrání, včetně tl. vložky, průměr 610 mm	kus	4,00	6 650,00	0,00	81 520,00	81 520,00
H22 Komunikace pozemní a letišť								
11	998225111R00IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	41,90	5,00	0,00	209,51	209,51
S Přesuny suti								
12	979087212R00IM	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	5,94	10,00	0,00	178,20	178,20
13	979083113R00IM	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	5,94	10,00	0,00	59,40	59,40
14	979093111R00IM	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,94	10,00	0,00	59,40	59,40
Celkem:								127 910,46

Změnový list č. 1b - vícepráce - výměna šoupátek

VERLAG
DASHÖFFER

Název stavby:	Malšice - šoupata vícepráce	Objednatel:	ÍČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	ÍČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	ÍČO/DIČ:
Začátek výstavby:	19.06.2024	Konec výstavby:	Položek: 12
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	80 526,79	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00		
Přesun hmot a sutí			0,00		
ZRN celkem	80 526,79	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 12%	0,00
Základ 21%	80 526,79
	DPH 12%
	DPH 21%
	16 910,63
	Celkem bez DPH
	80 526,79
	Celkem včetně DPH
	97 437,42

TDI:			Objednatel		Zhotovitel
Razítko a podpis			Razítko a podpis		Razítko a podpis

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Světláckých 470/II
392 01 Soběslav
IČ: 145834548 DIČ: CZ145834548

Poznámka:

Změnový list č. 1b - vícepráce - výměna šoupátek

VERLAG
DASHOFER

Název stavby: Malšice - šoupata vícepráce		Doba výstavby: Objednatel:						
Druh stavby: Malšice - šoupata vícepráce		Začátek výstavby: 19.06.2024						
Lokalita: Malšice - šoupata vícepráce		Konec výstavby: Zhotovitel:						
JKSO: Malšice - šoupata vícepráce		Zpracováno dne: 19.06.2024						
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	2 137,50	2 137,50
1	113108410R00IM	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	22,50	45,00	0,00	1 012,50	1 012,50
2	113107620R00IM	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	22,50	50,00	0,00	1 125,00	1 125,00
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	3 093,75	3 093,75
3	122100010RA0IM	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	11,25	275,00	0,00	3 093,75	3 093,75
13		Hloubené vykopávky				0,00	17 325,00	17 325,00
4	139601102R00IM	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	11,25	1 540,00	0,00	17 325,00	17 325,00
17		Konstrukce ze zemín				0,00	13 500,00	13 500,00
5	175100020RA0IM	Obsyp potrubí šierkopiskem	m3	11,25	1 200,00	0,00	13 500,00	13 500,00
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	34 191,53	34 191,53
6	565151111R00IM	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m.tl. 7 cm	m2	20,28	446,00	0,00	9 044,88	9 044,88
7	567132115R00IM	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	20,28	584,00	0,00	11 843,52	11 843,52
8	564791111R00IM	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	12,38	1 075,00	0,00	13 303,13	13 303,13
H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	4 079,29	4 079,29
9	998225111R00IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	60,17	67,80	0,00	4 079,29	4 079,29
S		Přesuny sutí				0,00	6 199,73	6 199,73
10	979087212R00IM	Nekládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	14,85	147,99	0,00	2 197,65	2 197,65
11	979083113R00IM	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m	t	14,85	257,00	0,00	3 816,45	3 816,45
12	979093111R00IM	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	14,85	12,50	0,00	185,63	185,63
Celkem:							80 526,79	

Změnový list č. 1c - méněpráce

ZHOTOVITEL: Vialit Soběslav spol. s r.o., IČO: 145 044 56
 Název a sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav


OBJEDNATEL: Městys Malšice
 Název a sídlo: Malšice 131, 391 75 Malšice

Změnový list č. 1c -

Oprava MK Malšice mezi ul. Tábořská a Lomská

pořadí	objekt	položka číslo	popis úpravy	MJ	jednotková cena Kč	Méněpráce množství	Méněpráce cena
5.		113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	45,00	184,00	8 280,00
6.		113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	50,00	184,00	9 200,00
7.		122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4; včetně naložení a odvozu na skládku investora do 2km	m3	275,00	46,00	12 650,00
8.		122201109R00	Příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 3	m3	10,00	59,00	590,00
12		564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	205,00	184,00	37 720,00
13		565131111RT3	Podklad z obal.kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	325,00	184,00	59 800,00
14		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2 857,00	2,00	5 714,00
17		577141122RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	319,00	184,00	58 696,00
19		597121211RT2	Montáž odvod.mikroštrbinových trub -trouba dl.1 m	kus	2 000,00	2,00	4 000,00
28		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	10,00	101,20	1 012,02
29		979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	10,00	101,20	1 012,02
30		979093111R00	Uložení suti na skládku investora	t	10,00	101,20	1 012,02
31		59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	211,00	3,00	633,00
Celkem Méněpráce						200 319,06	

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

PARA Tábor s.r.o.
 Tábor, 390 01 Tábor
 Papežská 101, IČO: 0704543441

Za TDI:

VIALIT SOBĚSLAV
 spol.s r.o.
 Na Švadlačkách 478/II
 392 01 Soběslav
 IČ: 14504456